

Prace malarskie w sztani, korytarzu i klatce schodowej

Budowa: Roboty remontowe ZSP Koźmin Wlkp

Obiekt: Liceum Ogólnokształcące w Koźminie

Adres: ul. Borecka 28 Koźmin Wlkp

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Zabezpieczenie podłóg folią zabezp. podłóg na czas robót: $3.20 * 5.05 + 4.95 * 2.27 + 1.20 * 1.20 + 1.40 * 1.30 + 3.30 * 1.65 =$	36,102 <u>36,102</u> Razem = 36,102	m2 m2
2	KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5,0m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej odbicie tynków: $1.50 * (3.20 + 5.05) * 2 + 1.20 * (4.95 + 2.27) * 2 =$	42,078 <u>42,078</u> Razem = 42,078	m2 m2
3	KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru skute tynki: $42.078 * 0.03 =$	1,262 <u>1,262</u> Razem = 1,262	m3 m3
4	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km wywóz: $151.875 * 0.02 =$	3,038 <u>3,038</u> Razem = 3,038	m3 m3
5	KNR 0004-0304-02-00 KOPRIN Koszalin [Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 r.] Tynki cementowo-wapienne lekkie o grubości 15 mm, z zaprawy TYNK 555, wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym uzupełnienia po skuciach: $42.078 / 100 =$	0,421 <u>0,421</u> Razem = 0,421	100 m2 100 m2
6	KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 sufity: $3.20 * 5.05 + 4.95 * 2.27 + 1.20 * 1.20 + 1.40 * 1.30 + 3.30 * 1.65 =$ ściany powyżej nowego tynku: $1.20 * (3.20 + 5.05) * 2 + 1.25 * (4.95 + 2.27) * 2 + 3.30 * (1.40 + 2.95 + 3.30 + 1.20 * 2 + 1.90) =$	113,387 <u>36,102</u> <u>77,285</u> Razem = 113,387	m2 m2
7	KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładziel, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku poz. 6- poz. 2: $113.387 - 42.078 =$	71,309 <u>71,309</u> Razem = 71,309	m2 m2
8	NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17" ściany powyżej nowego tynku: $113.387 =$	113,387 <u>113,387</u> Razem = 113,387	m2 m2
9	NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym "CERESIT CT 17" poz.6: $113.387 =$	113,387 <u>113,387</u> Razem = 113,387	m2 m2