

## Roboty remontowe w gabinecie pedagoga

Budowa : Roboty remontowe ZSP Koźmin Wlkp  
 Obiekt : Liceum Ogólnokształcące  
 Adres : Koźmin Wlkp ul. Borecka 28

## PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>A Roboty rozbiórkowe</b>			
1	<b>KNR 404-0504-06-00 IGM Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - rulony i listew przypodłogowych</b> stara wykładzina:	2.50 * 5.06 = Razem =	12,650 12,650 m2
2	<b>KNR 929-0103-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań</b> [ Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r. ] <b>Rozbiórka ścianek działowych z płyt gips-karton. na szkielet pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej/ ANALOGIA -ROZBIÓRKA KASETONÓW STYROPIANOWYCH- WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY 0,50</b> ściany:	(5.06 + 2.50) * 2 * 3.19 - (2.00 * 1.05) = Razem =	46,133 46,133 m2
3	<b>KNR 929-0108-04-00 ORGBUD-SERWIS Poznań</b> [ Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2015 r. ] <b>Rozbiórka sufitów podwiesz.z płyt gipsowo-karton., przy pow.rozbiórki ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej/ANALOGIA -ROZBIÓRKA KASETONÓW STYROPIANOWYCH WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY 0,50</b> sufit kasetony styropianowe:	2.50 * 5.06 = Razem =	12,650 12,650 m2
4	<b>KNR 403-1133-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] <b>Demontaż przykręcanych opraw żarowych: porcelanowych lub plafonier</b> lampy sufitowe:	1 + 1 = Razem =	2,000 2,000 szt
5	<b>KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] <b>Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.z uziemieniem</b> gniazda 230V:	1 + 1 + 1 = Razem =	3,000 3,000 szt
6	<b>KNR 403-1124-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] <b>Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe</b> włącznik oświetlenia:	1 = Razem =	1,000 1,000 szt
<b>B Roboty remontowe</b>			
7	<b>KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa</b> [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ] <b>Zabezpieczenie podłóg folią</b> zabezpieczenie podłogi:	5.06 * 2.50 = Razem =	12,650 12,650 m2

## Roboty remontowe w gabinecie pedagoga

B. Roboty remontowe

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
8	<b>KNR 401-0354-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wyd. ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2</b> strae drzwi: $2.20 * 1.25 = 2,750$ Razem = $2,750$	<b>2,750</b> <u>2,750</u> 2,750	<b>m2</b>  m2
9	<b>KNR 014-2012-02-00 IGM Warszawa</b> [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych z kształtowników CD i UD - pojedynczych, mocowanych do podłoża</b> strae drzwi: $2.20 * 1.25 = 2,750$ Razem = $2,750$	<b>2,750</b> <u>2,750</u> 2,750	<b>m2</b>  m2
10	<b>KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wyd. ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2</b> ściany: $(5.06 + 2.50) * 2 * 3.19 - (2.00 * 1.05) = 46,133$ Razem = $46,133$	<b>46,133</b> <u>46,133</u> 46,133	<b>m2</b>  m2
11	<b>KNR 202-2006-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni ścian, na zaprawie, bez pasków, przy grubości płyt: 12,5 mm</b> ściany: $(5.06 + 2.50) * 2 * 3.19 - (2.00 * 1.05) = 46,133$ sufit: $2.50 * 5.06 = 12,650$ Razem = $58,783$	<b>58,783</b> <u>46,133</u> <u>12,650</u> 58,783	<b>m2</b>   m2
12	<b>NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ] <b>Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"</b> ściany: $(5.06 + 2.50) * 2 * 3.19 - (2.00 * 1.05) = 46,133$ sufit: $2.50 * 5.06 = 12,650$ Razem = $58,783$	<b>58,783</b> <u>46,133</u> <u>12,650</u> 58,783	<b>m2</b>   m2
13	<b>KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt./ UWAGA ŚCIANY KOLOROWE / SUFIT BIAŁY</b> jak wyżej: $55.783 = 55,783$ Razem = $55,783$	<b>55,783</b> <u>55,783</u> 55,783	<b>m2</b>  m2
14	<b>KNR 401-1209-10-00 IGM Warszawa</b> [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m2</b> drzwi wejściowe obustronnie: $2.00 * 1.05 * 2 = 4,200$ Razem = $4,200$	<b>4,200</b> <u>4,200</u> 4,200	<b>m2</b>  m2
15	<b>KNR 401-1209-03-00 IGM Warszawa</b> [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] <b>Malowanie jednokrotne farbą olejną, uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2</b> okno: $1.50 * 2.00 * 2 = 6,000$ Razem = $6,000$	<b>6,000</b> <u>6,000</u> 6,000	<b>m2</b>  m2
16	<b>NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa</b> [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ] <b>Posadzki z paneli podłogowych, układane na klej winylowy/ PANELE PODŁOGOWE UKŁADANE NA PŁYTACH PODKŁADOWYCH WRAZ WYSOKIMI LISTWAMI PRZYPODŁOGOWYMI. UWAGA - PANELE STANOWIĄ DOSTAWĘ ZAMAWIJĄCEGO.</b>	<b>12,650</b>	<b>m2</b>

Roboty remontowe w gabinecie pedagoga

B. Roboty remontowe

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	zabezpieczenie podłogi: <span style="float: right;">5.06 * 2.50 =</span>	12,650	
	Razem =	12,650	m2
17	<b>ZAL.1 - KNNR 005-0308-03-00 MRRiB</b> [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] <b>Gniazda wtyczkowe instalacyjne, ze stykiem ochronnym, podtynkowe, 2-biegunowe, o obciążalności w amperach/przekrój przewodu w mm2 do 10/2,5 - podwójne</b> gniazda 1 faz.:	3 =	3,000
	Razem =	3,000	szt
18	<b>ZAL.1 - KNNR 005-0306-03-00 MRRiB</b> [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] <b>Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik świecznikowy</b> włącznik światła:	1 =	1,000
	Razem =	1,000	szt
19	<b>ZAL1 005-0512-05-00 MRRiB</b> [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ] <b>Oprawy świetlówkowe tunelowe, w obudowie z tworzyw sztucznych, przykręcane: końcowe, do 2x40 W</b>	1 + 1 =	2,000
	Razem =	2,000	kpl

--- Koniec wydruku ---