

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1	0509-02	5.20*(3.20+2*0.15)	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
2	KNR 4-04	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-05	6.70	m	6.700	
				RAZEM	6.700
3	KNR 4-04	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-06	6.70	m	6.700	
				RAZEM	6.700
4	KNR 4-04	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0506-04	3.30*0.20*2	m ²	1.320	
	obróbka				
	szczytów				
	dachu				
	pas nad-rynnowy	(3.29+0.10)*(0.25+0.20)*2	m ²	3.051	
				RAZEM	4.371
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	5.20*2	m	10.400	
				RAZEM	10.400
6	KNR 4-04	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0506-06	6.70*2	m	13.400	
				RAZEM	13.400
7	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m ³		
d.1	1101-03	18.20*0.01+4.371*0.05+10.40*0.15*0.10+13.40*0.12*0.12	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
8	Wycena	Opłata za wywóz gruzu z budowy na wysypisko	t		
d.1	własna	0.75*1.5	t	1.125	
				RAZEM	1.125
2		RUSZTOWANIA			
9	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 8 m	m ²		
d.2	1604-01	5.20*6.70*2	m ²	69.680	
				RAZEM	69.680
3		PRACE BLACHARSKO-DEKARSKIE			
10	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z tytan-cynku	m ²		
d.3	0507-01	3.30*0.20*2	m ²	1.320	
	obróbka				
	szczytów				
	dachu				
	pas nad-rynnowy	(5.20+0.10)*(0.25+0.20)*2	m ²	4.770	
				RAZEM	6.090
11	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytan-cynku	m		
d.3	0509-04	5.20*2	m	10.400	
				RAZEM	10.400
12	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z tytan-cynku	m		
d.3	0511-04	6.70*2	m	13.400	